VIIMISTLETUD 2-KIHILINE PARKETT

Tootekirjeldus
Bauwerk'i viimistletud 2-kihiline parkett on saadaval järgmistes kollektsioonides: Multipark, Monopark, Monopark Comfort, Solopark, Unopark, Studiopark, Cleverpark, Trendpark, Villapark ja Silverline Edition.

Parketilippide pinnad on tehases lihvitud ja töödeldud kas loodusliku oksüdatsiooniga kõvastunud õlivahaga või akrüüllakiga, mis ei sisalda lahusteid ega formaldehüüdi. Liistude ühendused on punn-soon liitega. Parketilipid paigaldatakse lausliimides sobivale aluspinnale.

Sobivad aluspinnad
Bauwerk'i viimistletud 2-kihilist parketti saab paigaldada nõuetekohaselt ettevalmistatud aluspindadele. Sobivate aluspindade hulka kuuluvad: tsement- ja kaltsiumsulfaadi tasandussegud, kaltsiumsulfaadi valutasanduskihid, puidupõhised komposiitplaadid ja kuivelementidest tasanduskihid(põranda cyproc). Kui parketti tuleb liimida vanadele aluspindadele, palun konsulteerida profesionaalse paigaldajaga.

Olemasolevad tekstiilist või elastsed alusmaterjalid ei sobi aluspindadeks ja need tuleb enne paigaldamist täielikult eemaldada. Aluspind peab vastama parketi paigaldamiseks kehtestatud nõuetele (tasasus, pinna tugevus, pragude puudumine, puhtus, kuivus jne), mis on sätestatud standardites SIA 253, DIN 18365, Önorm B 5236, DIN/Önorm 18202. Aluspind tuleb enne paigaldamist üle vaadata.

Bauwerk'i 2-kihiline ettevalmistatud parkett ei ole mõeldud ebaühtlase aluspinna tasandamiseks. Antud nõuded peavad olema täidetud juba enne paigaldustööde ettevalmistamist. Lubatud tasapinnalisuse tolerantsi ületav ebaühtlus tuleb tasandada selle tarbeks ette nähtud tasandusseguga.

Bauwerk'i viimistletud 2-kihiline parkett sobib paigaldamiseks põrandaküttega aluspõrandatele. Seetõttu tuleb korralikult järgida paigaldusjuhiseid ja tagada, et aluspinna niiskustase vastab ettenähtud piiridele.


Aluspõranda niiskussisalduse tabel


	SIA 253 and manufacturer's instructions	DIN 18365 / Önorm B 5236
Kütteta tsement tasanduskiht	2,3 %	2,0 %
Küttega tsement tasanduskiht	1,5 %	1,8 %
Kütteta kaltsium tasanduskiht	0,5 %	0,5 %
Küttega kaltsium tasanduskiht	0,3 %	0,3%
CM-meetodit kasutatakse vastavalt TKB andmelehele nr 16.		
KRL-meetodit kasutatakse vastavalt TKB andmelehele nr 18.		
Kütteta mineraalne aluspind	maksimaalne suhteline õhuniiskus 80 %	
Küttega mineraalne aluspind	maksimalne suhtelineline õhuniiskus 75 %	

Vajalikud tööriistad
› saag
› sakiline kellu
› mõõdulatt
› kriidiga märgitud nöör
› puidust haamer
› raskused
› puhastuslapid


Sobilikud liimid
Soovitame kasutada silaani põhiseid elastseid STP liime. Näiteks Uzin MK 200 või Kiilto Flex Silan.

VIIMISTLETUD 2-KIHILINE PARKETT





Suru liiste



Suru küljed ja ebaühtlased ühendused kokku

Paigaldamine
Suund, tugijooned: Laevateki või Inglise mustri korral tuleks parima tulemuse saavutamiseks paigaldada lippide pikem külg vastavalt sisse langeva päevavalguse suunale. Paigaldage esimene tugirida, mis koosneb 2–6 lipist, valitud seinast 5–15 mm kaugusele, kasutades juhtliistu või kriidiga märgitud nööri. Seinavahe võib varieeruda sõltuvalt tootest, paigaldustingimustest või liimi tüübist

Liimi pealekandmine: Kandke liim pinnale sobiva sakilise kellu abil, järgides tootja juhiseid. Kasutage ainult sellist kogust liimi, mis on vajalik ajaliselt paigaldatavate lippide jaoks, ja veenduge, et liim oleks ühtlaselt jaotatud. Ärge kunagi kasutage liimi liiga palju (näiteks pinna tasandamiseks). Täpse liimi jaotamise tagamiseks kasutage tugijooni.

Olulised paigalduse nipid

- Käsitlege ettevaatlikult karpe, mis sisaldavad ettevalmistatud 2-kihilist parketti, et vältida servade kahjustamist.
- Ärge hoiustage parketti niiskes keskkonnas
- Avage pakid vahetult ennem nende paigaldust.
- Bauwerk'i viimistletud 2-kihiline parkett on looduslik toode. Liiga kõrge õhuniiskuse korral imab parkett õhust liigselt niiskust, mis põhjustab parketi paisumist. Seetõttu ei parketti paigaldada ruumis, milles suhteline õhuniiskus on üle 75%.
- Paigaldamise ajal peaks ruumi temperatuur olema vähemalt 18 °C (64,4 °F) ja materjali temperatuur ei tohi olla alla 15 °C (59 °F).
- Tootmisprotsessist tulenevalt võivad karpides olla mõned lühemad lipid. Neid saab hõlpsasti kasutada algus- või lõppdetailina või paigutada pinna sisse.
- Iga rea lõpus paigaldatud viimaste lippide lõikejäägid võib uuesti kasutada vastasseinal uue rea alustamiseks.
- Ärge kandke liimikihti punn soone piirkonda. Vahel esile tõusnud liim tuleb niiske lapiga maha pühkida enne, kui see viimistletud pinnale kuivab.
- Asetage riba diagonaalselt liimialusele, jättes umbes 0,5 cm vahe, ja libistage see käega survet avaldades lõplikku kokku. On soovitatav paigaldada liistud nii, et punni pool on suunatud seina poole.
- Suruge külgmised alad hoolikalt alla, soovitatavalt parketile asetatavate raskuste abil, kuna just antud piirkonnas on aluspinna ebatasasused kõige enam märgatavad. Korraliku aluspõrandaga nakke tagamiseks kasutage liimi kuivamisprotsessi ajal sobivaid raskuseid.
- Bauwerki tehaseviimistlusega kahekihilist parketti saab paigaldada perimeetri ümber seinale paigaldatavate friisidega ja/või ühendusribadega.
- Bauwerki tehaseviimistlusega kahekihilist parketti puhul saab kollektsiooni piires soovi korral omavahel kombineerida erinevat tooni viimistlusi ja ka puuiike (nt Unopark).
- Viimistletud, 2-kihilistel parkettidel ei tõhiks kõndida kuni liimi kuivamiseni.
- Tehaseviimistlusega kahekihilise parketi paigaldamine peaks olema viimane ehitustegevus objektil. Kui see pole võimalik, tuleb paigaldatud põrand korralikult kaitsta, kasutades selleks pappi või muud sarnast materjali.
- Veenduge, et kaitsematerjalide kinnitamiseks kasutatav teip ei puutuks kokku parketi pinnaga, kuna see võib kahjustada parketi viimistlust.
- Kahjustatud parketiliiste saab eemaldada ja asendada uute liistudega ka peale paigaldust, kasutades selleks peitlit. Eemaldage ristlõike sulund ja soonte alumine külg ning puhastage aluspind liimi- või muudest jääkidest.
- Väikesed kahjustused saab parandada kas pahtli või mastiksi või vahapulgaga.
- Järgige meie nõuandeid paigaldusjärgse esmase töötlemise ja servade kaitse kohta, mis on toodud puhastus- ja hooldusjuhistes.

VIIMISTLETUD 2-KIHILINE PARKETT

Üldised juhised

- Puiduliikide puhul, mis paisuvad ja kahanevad õhuniiskuse mõjul märkimisväärselt (nt pöök), võivad talvel tekkida suuremad praod. Õhu niisutamise ja tervisliku ruumikliima säilitamisega (20–22 °C ja kütteperioodil 35–45% õhuniiskust) on võimalik pragude tekkimist vähendada.
- Intensiivne päikesevalgus võib põhjustada puidu värvitooni loomulikku muutust (tumedamaks või heledamaks). Antud protsess on eriti hästi täheldatav kaasaegsetes interjöörides, kus on maast laeni ulatuvad aknad.
- Äsja paigaldatud eksootilised puiduliigid pakuvad märgatavalt erinevaid toone. Kuid looduslikud protsessid, nagu vananemine ja oksüdeerumine, põhjustavad aja jooksul värvitoonide nö. mahenemist, st puit tumeneb ja värvide kontrastsus väheneb.
- Parketi puhtana hoidmiseks asetage porivaibad, porirestid, uksematid sissepääsude lähedusse.
- Kleepribadega vildipadjakeste kasutamine toolide, laudade ja muu mööbli all aitab vältida kriimustuste ja ebameeldivate jälgede teket parketi pinnale.
- Kaitske põrandat kontoritoolide rataste poolt põhjustatud kulumisest, asetades kontoritoolide alla läbipaistva plastikmati.

www.viimistluskaubamaja.ee

Palun tutvuge meie lisainfomaterjalidega põrandakütte/jahutussüsteemide peale paigaldamise, puhastuse ja hoolduse ning aluspinna ettevalmistamise kohta Bauwerki kompetentsikeskuse jaotises aadressil bauwerk-parkett.com.